# 1.000 BAŞLIK AHIR PROJESI - MİMARİ KAT PLANI, KESİT & TEKNİK ETÜT FÖYÜ

**AHIRPROJELERİ.COM | ÇİFTLİKPROJE(R)**

1.000 Başlık Endüstriyel Besi Parkı & Süt Kampüsü | Kapalı Alan: 10.800 m2 | Dıs Ölçü: Çoklu Pavyon Tipi Kampüs Yerlesiçmi (4 Ana Ahır Blogü) **GSM: +90 505 507 04 18 | PAFTA: M-01**

## 1. MİMARİ KAT PLANI VE FONKSİYONEL AKIŞ ŞEMASI (ÖLÇEK 1/100)




* Örnek yerleşim etüdüdür; arsa kadastral cephesi, eğim ve hakim rüzgar yönüne göre parselinize özel revize edilir.

## 2. ÇELİK KARKAS A-A ENKESİTİ (1/50)




C30/37 Sömel +40cm Pedastal | %20 Çatı Eğimi | PIR Sandviç Panel

**Karkas: HEA 450 Kolonlar, 30 Metre Kolonsuz Açıklık**

## 3. TEKNİK METRAJ & 2026 YATIRIM TABLOSU

| | |
|---|---|
| **Proje Kapasitesi:** | 1000 Baş Büyükbaş (Süt / Besi) |
| **Kapalı / Açık Alan:** | 10.800 m2 / 9.000 m2 |
| **Min. Arsa Parseli:** | 80.000 m2 |
| **Bina Dış Boyutları:** | Çoklu Pavyon Tipi Kampüs |
| **Tahmini Çelik Tonajı:** | 300.0 - 360.0 Ton (ISO 1461 Galvaniz) |
| **Yem Yolu Açıklığı:** | 6.00 metre ağır tonaj tır ve |
| **Günlük Su / Gübre:** | 140.000 L / 65 m3 |
| **6 Aylık Gübre Lagünü:** | 12.025 m3 Sızdırmaz Hazne |
| **TKDK / KKYDP Uyumu:** | %50 - %70 Hibe Kriterlerine Uygun |
| **2026 Tahmini Yatırım:** | 90.000.000 - 120.000.000 TL |

## MÜHENDİSLİK ÖNGÖRÜSÜ & SAHA NOTU:

1.000 başlık mega kampüslerde en kritik hata lojistiği tek bir ana yoldan yönetmeye çalışmaktır. Yem tırları, süt tankerleri, gübre tankerleri ve ölü hayvan tahliyesi birbirinin güzergahını asla kesmemelidir. Master vaziyet planımızda 4 bağımsız

**Resmi Ruhsat Projesi, SAP2000 Statik Hesap ve TKDK/KKYDP Dosyası İçin: https://ahirprojeleri.com/1000-baslik-ahir-projesi/ | WhatsApp & GSM: +90 505 507 04 18**